

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบโซล่าเซลล์บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 400 วัตต์
 - ปั้มน้ำซึมเมอร์ส ระบบ AC/DC ไม่น้อยกว่า 2,200 วัตต์ พร้อมกล่องควบคุมซึมเมอร์ส
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มกราคม 2567 เป็นเงิน 150,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ พร.4
 - 6.2 แบบ พร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสนธิ	สายบัว	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวพิมพ์ฤทัย	สารินทร์	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปปร.5

ส่วนราชการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
โครงการ : ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซล่าเซลล์
สถานที่ดำเนินงาน : บ้านโนนจาน หมู่ 2 ตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานออกแบบแปลน : อบต.นาท่อม
ผู้ประมาณราคา : นายบุญญพัฒน์ กาเมือง นายช่างสำรวจชำนาญงาน
ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 2 เดือน มกราคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	factor f	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	93,133.73	1.3091	121,921.37	คิดราคาค่าเจาะตามพื้นที่
2	งานขุดเจาะบ่อบาดาล	25,000.00		25,000.00	
3	ค่าวิเคราะห์น้ำ	3,400.00		3,400.00	
รวมค่าก่อสร้างรวม				150,321.37	
คิดเป็นเงินประมาณ (คิดเพียง)				150,000.00	
ตัวอักษร		(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

ประมาณราคา 
(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เสนอโครงการ 
(นายชัชวาล กองแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
(นายเดชา ถ้ำหิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ 
(นายนรินทร์ บุญขจร)
นายกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสนธิ สายบัว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ฤทัย สารินทร์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  เลขานุการ/ กรรมการ
(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายละเอียดประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบปรับอากาศ **ปร.4**

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงระบบปรับอากาศหมู่บ้าน ด้วยระบบโซลาร์เซลล์
 สถานที่ยกก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ 2 ตำบลนาทม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ประมาณราคา วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ผู้ประมาณราคา นายบุญพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ที่	รายละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 400 วัตต์	8.00	แผง	4,600.00	36,800.00	-	-	36,800.00	
2	ปั้มน้ำซัมเมอร์ส ระบบ AC/DC ไม่น้อยกว่า 2,200 วัตต์ +กล่องควบคุมซัมเมอร์ส	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	2.1 ชุดตู้ควบคุมโซลาร์เซลล์ +เบรกเกอร์ +อุปกรณ์ลกราว	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	2.2 สายไฟปั้บซัมเมอร์ส + เชือกหย่อนซัมเมอร์ส	70.00	เมตร	35.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
	2.3 ชุดฝาครอบบอบอากาศมาตรฐาน (ฝาปิดปากท่อ+หน้างานปากท่อ)	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	2.4 ท่อ PE PN 6 50 mm.	70.00	เมตร	35.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
3	งานคอนกรีต (1:2:4 รอบปากท่อ)	0.098	ลบ.ม.	1,919.00	188.06	466.00	45.67	233.73	
4	สายแผง+ท่อเดินสายไฟ+อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
5	ชุดโซลาร์เซลล์แบบ 8 แผง	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
6	ค่าแรงเดินสายไฟ+ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								93,133.73	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายบุญพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซลาร์เซลล์ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2

สถานที่ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซลาร์เซลล์ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายสุวิทย์ บุญพอ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย