

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ซอย บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 472,000 บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ซอยที่ 1 หน้าโรงเรียนหนองน้ำขุ่นไปทิศเหนือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 - ซอยที่ 2 แยกศาลาประชาคมถึงถนนไปบ้านบัวเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร พร้อมลง ลูกรีงไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เป็นเงิน 472,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเดชา	ถ้าหิน	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดอุดม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายปัญญาพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ขอบ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3
สถานที่ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ 1 หน่วยงานเรียนสอนนักเรียนไปทางทิศเหนือ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร
สถานที่ 2 แมกศาลาประชาคมถึงถนนไปบ้านวังจริง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 752.00 ตารางเมตร พร้อมลูกกรงไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
ประมาณราคาเมื่อ 26 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขยับ	Factor F	รวมราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคาต่าง
1	งานถมกบป่าขุดตอ							
	1.1 งานปรับเกรดผิวทาง	ตารางเมตร	940.00	1.73	1,626.20	1.3642	2.36	1,626.20
2	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	37.60	380.67	14,313.19	1.3642	519.31	14,313.19
	2.2 งานใส่ท่อทางอุทก	ลูกบาศก์เมตร	47.00	137.48	6,461.56	1.3642	187.55	6,461.56
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางบ่อรับน้ำดิบขนาด 15 ซม.	ตารางเมตร	752.00	376.53	283,150.56	1.3642	513.66	283,150.56
	3.2 รอยต่อทางขวาง (contraction joint)	เมตร	68.00	70.04	4,762.72	1.3642	95.55	4,762.72
	3.3 รอยต่อทางยาว (longitudinal joint)	เมตร	188.00	57.84	10,873.92	1.3642	78.90	10,873.92
	3.4 รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	4.00	143.22	572.88	1.3642	195.38	572.88
4	ท่อ คสล. Ø 0.30 x 1.00 เมตร	เมตร	32.00	627.19	20,070.08	1.3642	855.62	20,070.08
5	งานนำท่อโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
					รวมราคาก่อสร้าง			344,831.11
								344,831.11
								472,087.07
								472,087.07
								472,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างที่
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามประมาณ
ประมาณราคา
(นายอนุสรณ์ บุญพอ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายอดชา ตักทั้น
ประธานกรรมการ
นายสุธรรมการ กำนันตำบลนาหม่อม
กรรมการ
นางสาวเดือนเพ็ญ พงษ์อุดม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายบุญญพัฒน์ กาเมือง
กรรมการ/เลขานุการ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ซอย บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3

สถานที่ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาทม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ซอยที่ 1 หน้าโรงเรียนหนองน้ำขุ่นไปทิศเหนือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอยที่ 2 แยกศาลาประชาคมถึงถนนไปบ้านบัวเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไข ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็น ต้นไป


(นายณัฐวุฒิ บุญพอ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย