

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ซอย บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ซอยที่ 1 ซอยประปาไปทิศตะวันตก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - ซอยที่ 2 ซอยศาลาประจำหมู่บ้านถึงประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - ซอยที่ 3 ซอยแยกสระน้ำหนองหินไปวัดหนองหิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 499,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสนธิ	สายบัว	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 จำสืบเอกสำราญ	นางาม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางวัสดุสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช่อง
สถานที่ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ขอยที่ 1	ขอยประกอบไปทึคตะวัคค	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ทบ	0.15 เมตร					
ขอยที่ 2	ขอยศาลาประจําหมู่บ้านถึงประจําหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร ทบ	0.15 เมตร					
ขอยที่ 3	ขอยแยกสะพานหนองหินไปวัดหนองหิน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ทบ	0.15 เมตร					
	หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	848.00 ตารางเมตร						
	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม							

เจ้าของงาน งบประมาณราคาเมื่อ 1 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	รวมราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนอุดรอย							
	1.1 งานรับกรวดผิวทาง	ตารางเมตร	1,060.00	1.73	1,833.80	1.3642	2.36	1,833.80
2	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง							
	2.1 งานทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	42.40	380.67	16,140.41	1.3642	519.31	16,140.41
	2.2 งานโผล่ทางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	53.00	137.48	7,286.44	1.3642	187.55	7,286.44
3	งานตีทาง							
	3.1 ผิวทางบอร์ตันคั่นต้นคั่นหน้า 15 ซม.	ตารางเมตร	848.00	395.70	335,553.60	1.3642	539.81	335,553.60
	3.2 รอยต่อขยายทาง (contraction joint)	เมตร	64.00	70.04	4,482.56	1.3642	95.55	4,482.56
	3.3 รอยต่อขยายทาง (longitudinal joint)	เมตร	212.00	57.84	12,262.08	1.3642	78.31	12,262.08
	3.4 รอยต่อต่อขยายขยายทาง (Expansion joint)	เมตร	8.00	143.22	1,145.76	1.3642	135.36	1,145.76
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00
รวมราคาต่อสร้าง								381,704.65
								381,704.65
								139,016.83
								520,721.48
								499,000.00

ผลรวมต่างงานต้นขงงานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างซึ่ง
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ

ประมาณราคา

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

..... ประธานกรรมการ

นางสปีท สายบัว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... กรรมการ

เจ้าสิบเอกสารัญ นงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

นายณัฐวุฒิ บุญพอ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ซอย บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9

สถานที่ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลนาทม อำเภอร่องคำ จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ซอย บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ซอยที่ 1 ซอยประปาไปทางทิศตะวันตก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอยที่ 2 ซอยศาลาประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอยที่ 3 ซอยแยกสระน้ำหนองหินไปวัดหนองหิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 499,000.- บาท (- สีแสนเก้าหมีนเก้าพันบาทถ้วน -) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปได้ ในงานงวดสุดท้าย