

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบท่อถังประปาหมู่บ้านและวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 492,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดฐานกว้าง 3.60 X 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ขนาดความจุ 10.00 ลบ.ม.  
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 492,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ ปร.4
  - 6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1	นางสนิท	สายบัว	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2	นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดอุดม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3	นายณัฐวุฒิ	บุญพอ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ


**สรุปปร.5**


ส่วนราชการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม  
 โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2  
 รายละเอียดโครงการ : ขนาดฐานกว้าง 3.60x3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ขนาดความจุ 10.00 ลบ.ม.  
 สถานที่ดำเนินงาน : บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 หน่วยงานออกแบบแปลน : อบต.นาท่อม  
 ผู้ประมาณราคา : นายบุญญพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน  
 ประมาณราคาเมื่อ : 5 เดือน มีนาคม 2567


ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	factor f	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	373,656.68	1.3091	489,153.96	
2	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3,400.00		3,400.00	
ราคาค่าก่อสร้างรวม				492,553.96	
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับลดตามงบประมาณเป็น)				492,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)					


ประมาณราคา   
 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
 ประธานกรรมการ  
 (นางสนธิ สายบัว)  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เสนอโครงการ   
 (นายชัชวาล กองแก้ว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 กรรมการ  
 (นางสาวเดือนเพ็ญ พุดอุดม)  
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นชอบ   
 (นายเดชา ถ้ำหิน)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 เลขานุการ/ กรรมการ  
 (นายณัฐวุฒิ บุญพอ)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


อนุมัติ   
 (นายนรินทร์ บุญขจร)  
 นายกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม

รายการประมาณราคาก่อสร้างระบบประปา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2  
 รายละเอียดโครงการ : ขนาดฐานกว้าง 3.60x3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ขนาดความจุ 10.00 ลบ.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 ราชการส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ประเมินราคา วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ผู้ประมาณราคา : นายบุญฤทธิ์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานดินถม/ฐานราก	งานขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	3,192.00	3,192.00	บัญชีค่าแรง ข้อ 3.1
		งานทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	112.00	112.00	439.10	ราคาพาณิชย์จังหวัด+ค่าขนส่ง
2	งานคอนกรีต	งานคอนกรีตชอพบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,777.64	1,777.64	426.00	426.00	2,203.64	ราคาท้องถิ่น/บัญชีค่าแรง ข้อ 6.1
		งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.00	ลบ.ม.	2,043.61	12,261.66	466.00	2,796.00	15,057.66	ราคาท้องถิ่น/บัญชีค่าแรง ข้อ 6.2
3	งานไม้แบบ	งานไม้แบบ	11.00	ลบ.พ.	560.00	6,160.00	-	-	6,160.00	ราคาท้องถิ่น
		ค่าแรงไม้แบบ	32.00	ตร.ม.	-	-	139.00	4,448.00	4,448.00	ค่าแรงท้องถิ่น
		ค้ำยัน+คร่าระดับ	8.00	ลบ.พ.	573.00	4,584.00	-	-	4,584.00	ราคาท้องถิ่น
4	งานเหล็กเสริม	ตะปู	8.00	กก.	39.00	312.00	-	-	312.00	ราคาพาณิชย์จังหวัด
		งานเหล็กเสริม RB 12.00 มม.	0.310	ตัน	21,730.75	6,736.53	3,600.00	1,116.00	7,852.53	ราคาพาณิชย์จังหวัด/บัญชีค่าแรง ข้อ 10.2
		งานเหล็กเสริม RB 6.00 มม.	0.066	ตัน	23,156.54	1,528.33	4,400.00	290.40	1,818.73	ราคาพาณิชย์จังหวัด/บัญชีค่าแรง ข้อ 10.1
		แผ่นเหล็กกรองฐานเสา ขนาด 0.25*0.25 ม. ทน 15 มม.	4.00	แผ่น	540.00	2,160.00	-	-	2,160.00	สิบลราคา
	สลักเกลียว 3/4" ยาว 0.50 ม.	16.00	ตัว	206.00	3,296.00	-	-	3,296.00	สิบลราคา	
		แผ่นเหล็กเพื่อเสริมแรง ทน 9.00 มม.	16.00	อัน	246.00	3,936.00	-	-	3,936.00	สิบลราคา
	ลาดผูกเหล็ก	11.00	กก.	33.18	364.98	-	-	364.98	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า 1/5					43,444.24		12,380.40	55,824.64		

  
 (นายบุญฤทธิ์ กาเมือง)  
 ผู้ประมาณการ  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2


รายละเอียดโครงการ : ขนาดสวนกว้าง 3.60x3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ขนาดความจุ 10.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราคาก่อสร้างต่อลิตร : องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ประมาณราคา วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ผู้ประมาณราคา : นายบุญฤทธิ์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
5	<b>งานโครงสร้างเหล็ก</b>									
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M 3"	8.00	ท่อน	2,085.00	16,680.00	-	-	16,680.00	สีบราคา	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M 2 1/2"	4.00	ท่อน	1,477.00	5,908.00	-	-	5,908.00	สีบราคา	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M 2"	27.00	ท่อน	790.00	21,330.00	-	-	21,330.00	สีบราคา	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M 1 1/4"	32.00	ท่อน	503.00	16,096.00	-	-	16,096.00	สีบราคา	
	เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	3.00	ท่อน	441.00	1,323.00	-	-	1,323.00	สีบราคา	
	ค่าแรงประกอบงานโครงสร้างเหล็ก	1,420.00				12.00	17,040.00	17,040.00	บัญชีค่าแรง ข้อ 11.2	
	<b>ระบบท่อส่งน้ำ/จ่ายน้ำและอุปกรณ์</b>									
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M 3"	4.00	ท่อน	2,085.00	8,340.00	-	-	8,340.00	สีบราคา	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M 2"	6.00	ท่อน	790.00	4,740.00	-	-	4,740.00	สีบราคา	
ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M 1"	1.00	ท่อน	389.00	389.00	-	-	389.00	สีบราคา		
ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี Dai.3"	1.00	ตัว	240.00	240.00	-	-	240.00	สีบราคา		
ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี Dai.2"	5.00	ตัว	211.00	1,055.00	-	-	1,055.00	สีบราคา		
ข้องอ 45 เหล็กอบสังกะสี Dia.3"	4.00	ตัว	344.00	1,376.00	-	-	1,376.00	สีบราคา		
ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.00	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	สีบราคา		
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า 2/5</b>					<b>78,327.00</b>		<b>17,040.00</b>	<b>95,367.00</b>		

  
 บุญฤทธิ์ กาเมือง  
 (นายบุญฤทธิ์ กาเมือง) ผู้ประมาณการ  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2


รายละเอียดโครงการ : ขนาดฐานกว้าง 3.60x3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ขนาดความจุ 10.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายการสำเนาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ประถมกรรราคา วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ผู้ประมาณราคา : นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ข้อต่อ 45 เหล็กอาบสังกะสี Dia.2"	8.00	ตัว	114.00	912.00	-	-	912.00	สิบลราคา
	สามทางเหล็กอาบสังกะสี Dia.3"	1.00	ตัว	523.00	523.00	-	-	523.00	สิบลราคา
	สามทางเหล็กอาบสังกะสี Dia.2"	4.00	ตัว	200.00	800.00	-	-	800.00	สิบลราคา
	น๊อปเหล็ก เหล็ก dia 2"	1.00	ตัว	200.00	200.00	-	-	200.00	สิบลราคา
	ยูนิยามเหล็ก Dia.2"	1.00	ตัว	230.00	230.00	-	-	230.00	สิบลราคา
	เหล็กพันเกลียว	10.00	ม้วน	26.00	260.00	-	-	260.00	สิบลราคา
	ค่าแรงอุปกรณ์ต่อ/เชื่อมข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
7	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	สายไฟฟ้า ชนิด THW-A 1x16 SQ.MM. 100 ม. สีดำ	50.00	เมตร	10.30	515.00	20.00	1,000.00	1,515.00	สิบลราคา/บัญชีสำเนง ข้อ 4.2
	กวาระสามระบบท่อ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	พินา
	สวิตช์ถูกลอยอัตโนมัติ	1.00	ชุด	800.00	800.00	250.00	250.00	1,050.00	สิบลราคา/ค่าแรงท้องถิ่น
	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ถูกลอย	20.00	เมตร	10.30	206.00	5.00	100.00	306.00	สิบลราคา/ค่าแรงท้องถิ่น
	<b>รวมค่าวัสดุ +ค่าแรง หน้า 3/5</b>				<b>7,946.00</b>		<b>1,850.00</b>	<b>9,796.00</b>	

  
 (นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง)  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเนินงาน หมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการ : ขนาดฐานกว้าง 3.60x3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ขนาดความสูง 10.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเนินงาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายการส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประมาณราคา วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ผู้ประมาณราคา : นายบุญญพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	อุปกรณ์กันฟ้าแบบสามแยกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	สิบลบาท/ค่าแรงท้องถิ่น
	ตู้ควบคุมชนิดกลางแจ้ง	1.00	ตู้	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	สิบลบาท/ค่าแรงท้องถิ่น
	ท่อ PVC ขนาด 1 1/2" ชั้น 13.5 พร้อมข้อต่อ (ท่อดูดน้ำ)	14.00	ฟอน	225.00	3,150.00	-	-	3,150.00	สิบลบาท
	สายไฟ IEC 53 VCT 3x1.5 SQ.MM 50 M.	1.00	ม้วน	1,070.00	1,070.00	-	-	1,070.00	สิบลบาท
	งานติดตั้งไฟฟ้าพร้อมวางระบบ (15 แอมป์)	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	สิบลบาท/ค่าแรงท้องถิ่น
	งานเชื่อมระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าเซลล์พร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	สิบลบาท/ค่าแรงท้องถิ่น
8	งานฉาบปูน								
	งานฉาบโครงสร้าง	4.00	ตร.ม.	40.00	160.00	115.00	460.00	620.00	วัดมุมรวม ข้อ 9 2/บัญชีค่าแรง ข้อ 2.3.1.2
9	งานทาสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก	4.00	ตร.ม.	35.00	140.00	34.00	136.00	276.00	วัดมุมรวม ข้อ 13.1/บัญชีค่าแรง ข้อ 2.8.1
	ทาสีน้ำมัน	75.00	ตร.ม.	45.00	3,375.00	38.00	2,850.00	6,225.00	วัดมุมรวม ข้อ 13.3/บัญชีค่าแรง ข้อ 2.8.2
10	งานอื่น ๆ								
	เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 ทนฯ 3.2 มม.	10.00	ฟอน	1,035.00	10,350.00	-	-	10,350.00	สิบลบาท
	ถังไฟเบอร์กลาสทรงแอมป์เหล็ก ขนาด 2,500 ลบ.ม.	4.00	ใบ	11,450.00	45,800.00	-	-	45,800.00	สิบลบาท
	วัสดุ/อุปกรณ์ติดตั้งไฟเบอร์	1.00	รายการ	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	สิบลบาท/ค่าแรงท้องถิ่น
	บันไดเหล็ก	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	สิบลบาท/ค่าแรงท้องถิ่น
	ป้ายชื่อ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	สิบลบาท/ค่าแรงท้องถิ่น
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง หน้า 4/5				81,545.00		5,146.00	86,691.00	



ผู้ประมาณการ

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2


รายละเอียดโครงการ : ขนาดฐานกว้าง 3.60x3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ขนาดความจุ 10.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราคางานส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประมาณราคา วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ผู้ประมาณราคา : นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
11	งานวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ไม่น้อยกว่า 840 เมตร	210.00	ท่อ	359.00	75,390.00	-	-	75,390.00	
	ท่อ PVC ขนาด 2" ( 13.5 )	209.00	อื่น	32.00	6,688.00	-	-	6,688.00	
	ข้อต่อตรง ขนาด 2"	2.00	อื่น	50.00	100.00	-	-	100.00	
	สามทาง PVC ขนาด 2"	28.00	อื่น	82.00	2,296.00	-	-	2,296.00	
	ท่อ PVC ขนาด 1/2"	3.00	ท่อ	70.00	210.00	-	-	210.00	
	ฝาปิด ขนาด 1/2"	28.00	อื่น	5.00	140.00	-	-	140.00	
	ฝาปิด ขนาด 2"	4.00	อื่น	35.00	140.00	-	-	140.00	
	กาวยาท่อ PVC	5.00	กระเบื้อง	60.00	300.00	-	-	300.00	
	ค่าแรงวางท่อประปา	900	เมตร	-	-	40	36,000	36,000.00	
	งานรื้อ คสล.	0.42	ลบ.ม.	-	-	500	210	210.00	
	งานคอนกรีต 1:2:4	0.42	ลบ.ม.	2,043.61	858.32	466	195.72	1,054.04	
บอกล้าง pvc ขนาด 2"	1.00	ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00		
12	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง หน้า 5/5				89,572.32		36,405.72	125,978.04	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง รวม (หน้า1/5+2/5+3/5+4/5+5/5)				300,834.56		72,822.12	373,656.68	

.....  
  
 (นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง) ผู้ประมาณการ  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน