

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 เส้นหลัง อบต.นาหอม -ลำห้วยขี้หนู
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 436,000 บาท (-สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไพล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นเงิน 436,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชัชวาล	กองแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดอุดม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายณัฐวุฒิ	บุญพอ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหม่อม ม.11 เส้นหลัง อบต.นาหม่อม - ลำห้วยขี้หนู
 สถานที่ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร พร้อมลงอุโมงค์เหล็กทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 ประมาณราคาเมื่อ 10 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	รวมราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคาตกลง
1	งานตอกป่าขุดตอ							
	1.1 งานปรับการฝังทาง	ตารางเมตร	925.00	1.73	1,600.25	1.3642	2.36	1,600.25
2	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	37.00	380.67	14,084.79	1.3642	519.31	14,084.79
	2.2 งานเหล็กวางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	46.25	137.48	6,358.45	1.3642	187.55	6,358.45
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางบอร์ตแลนตีซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตารางเมตร	740.00	395.69	292,810.60	1.3642	639.80	292,810.60
	3.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	68.00	70.04	4,762.72	1.3642	95.54	4,762.72
	3.3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	185.00	57.84	10,700.40	1.3642	78.90	10,700.40
	3.4 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	4.00	143.22	572.88	1.3642	195.38	572.88
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
				รวมราคาก่อสร้าง				
				1.3642	333,890.09			333,890.09
				589.19	121,602.77			121,602.77
				คร.ม./ว.	455,492.86			455,492.86
					436,000.00			436,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด
 คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ

ประมาณราคา
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

.....
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

.....
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.....
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาท่อม หมู่ที่ 11 เส้นหลัง อบต.นาท่อม – ลำห้วยชี้หนู

สถานที่ บ้านนาท่อม หมู่ที่ 11 ตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาท่อม หมู่ที่ 11 เส้นหลัง อบต.นาท่อม – ลำห้วยชี้หนู ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม กำหนดงบประมาณตั้งไว้ 436,000 บาท (- สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน -) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป



(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย