

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหอม หมู่ที่ 10 – บ้านนาหอม หมู่ที่ 11
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 300,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชัชวาล	กองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นางสนธิ	สายบัว	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายณัฐวุฒิ	บุญพอ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหม่อม ม.10- บ้านนาหม่อมหมู่ที่ 11
 สถานที่ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร ทนทาน 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548.00 ตารางเมตร พร้อมลงตุ้กรองใต้วงระบายน้ำข้างละ 0.50 เมตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 ประมาณราคาเมื่อ 7 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	รวมราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	
1	งานตักป่าขุดตอ	1.1 งานปรับเกรดผิวทาง	ตารางเมตร	685.00	1.73	1,185.05	1.3642	2.36	1,185.05
		2.1 งานรื้อถอนร่องใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	27.40	380.67	10,430.35	1.3642	519.31	10,430.35
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	2.2 งานหล่อทางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	34.25	137.48	4,708.69	1.3642	187.55	4,708.69
		3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซม.	ตารางเมตร	548.00	395.66	216,821.68	1.3642	539.75	216,821.68
		3.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	48.00	70.04	3,361.92	1.3642	95.54	3,361.92
		3.3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	137.00	57.84	7,924.08	1.3642	78.90	7,924.08
3	งานฝังทาง	3.4 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	4.00	143.22	572.88	1.3642	195.38	572.88
		งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
				รวมราคาก่อสร้าง					
					248,004.65			248,004.65	
					248,004.65			248,004.65	
					90,323.29			90,323.29	
					338,327.94			338,327.94	
					300,000.00			300,000.00	

1.3642
 547.45 ตร.ม./บ.

ผลรวมค่างานที่มอบหมายก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด
 คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ
 ประมาณราคา
 นายสุวิทย์พัฒน์ กานเมือง
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

..... ประธานกรรมการ
 นายชัยชาติ กองแก้ว
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 กรรมการ
 นางสนิท สายบัว
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

..... กรรมการ/เลขานุการ
 นายณัฐวุฒิ บุญพอ
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาท่อม ม.10 – บ้านนาท่อม หมู่ที่ 11

สถานที่ บ้านนาท่อม ม.10 ตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาท่อม ม.10 – บ้านนาท่อม หมู่ที่ 11 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม กำหนดจำนวนเงิน 300,000 บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป



(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย