

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหอม หมู่ที่ 11
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 2.20 เมตร สูง 11.44 ตารางเมตร  
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 20,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4
  - 6.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นางสาวพัฒน์นรี	ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 นายคารมย์	สาธูจรัญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	การเมือง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 รายละเอียดโครงการ : ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 2.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.44 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 ประมาณการโดย : นายณัฐวุฒิ บุญพอ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 : จำนวน 2 แผ่น  
 วันที่ประมาณราคา : วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	16,021.00	1.3091	20,973.09	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			20,973.09	
	คิดตามเงินประมาณ			20,000.00	
	ตัวอักษร				(สองหมื่นบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่งาน 11.44 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,748.25 บาท / ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายณัฐวุฒิ บุญพอ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ

(นายชัชวาล ทองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายเดชา ถำหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายรินทร์ บุญขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดโครงการ : ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 2.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.44 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย : นายณัฐวุฒิ บุญพอ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ประมาณราคา : วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างหลังคา								
	เหล็กกล่องกว้างไม่ซี ขนาด 2 "x 2" หนา 1.5 มม.	6.00	กิโล	425.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	เหล็กกล่องกว้างไม่ซี ขนาด 3 "x 1 1/2" หนา 1.4 มม.	4.00	กิโล	441.00	1,764.00	-	-	1,764.00	
	เหล็กกล่องกว้างไม่ซี ขนาด 3 "x 3" หนา 2.3 มม.	1.00	กิโล	1,097.00	1,097.00	-	-	1,097.00	
	เหล็กกล่องกว้างไม่ซี ขนาด 4 "x 2" หนา 1.4 มม.	1.00	กิโล	621.00	621.00	-	-	621.00	
	วัสดุสูงหลังคา Metal sheet สีสถูซิงค์ หนา 0.28 มม.	25.20	เมตร	115.00	2,898.00	-	-	2,898.00	
	เชิงชายสี่เหลี่ยม + ปั้นลม กว้าง 20 ซม.	12.00	เมตร	120.00	1,440.00	45.00	540.00	1,980.00	
	ครอบข้างสังกะสี Metal sheet สีสถูซิงค์ หนา 0.30 มม.	6.00	เมตร	130.00	780.00	50.00	300.00	1,080.00	
	( รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ ) หนา 1				11,150.00		840.00	11,990.00	

ลงชื่อ



( นายณัฐวุฒิ บุญพอ )  
ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง**

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2 / 2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดโครงการ : ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 2.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.44 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย : นายณัฐวุฒิ บุญพอ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ประมาณราคา : วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก	131.00	กก.	-	-	12.00	1,572.00	1,572.00	
	ค่าแรงงานช่างเหล็ก	18.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,260.00	1,260.00	
	แผ่น PLATE 15X15 CM ทนไฟ 6 mm.	2.00	แผ่น	100.00	200.00	-	-	200.00	
	เหล็ก RB 9	2.00	เมตร	12.00	24.00	-	-	24.00	
2	นอตยึดล๊อคน๊อตโลหะ	1.00	กล่อง	225.00	225.00	-	-	225.00	
	งานทาสีกันสนิมรอยเชื่อม	1.00	งาน	-	-	250.00	250.00	250.00	ราคาวัสดุ+ค่าแรง
3	งานอื่น	1.00	งาน	-	-	250.00	250.00	-	ราคาวัสดุ+ค่าแรง
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	500.00	500.00	-	-	500.00	
	( รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ ) หน้า 2				949.00		3,332.00	4,031.00	
							รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ หน้า 1+2	16,021.00	

ลงชื่อ



( นายณัฐวุฒิ บุญพอ )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ประมาณการ