

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 (ซอยหนองดินเหนียว อบถ.134-004)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 250,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ ปร.4
  - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1	จำสืบเอกวัฒนา	ยศไกร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ประธานกรรมการ
7.2	สืบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ
7.3	นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป.ร.5

ส่วนราชการ อบต.นาหมอม  
 ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
 เจ้าของงาน อบต.นาหมอม  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโนนจาน (ซอยหนองดินเหนียว อบถ.134-004) ต.นาหมอม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท	187,277.06	1.3607	254,827.89	*** เงินไซ
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			257,827.89	
สรุป	คิดเป็นเงินตามประมาณ			250,000.00	
	ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)				

พื้นที่ 460 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 543.48 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ 

(นายปัญญาพัฒน์ กามเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ตรวจ 


(นายชัยพร กองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นายเดชา ถ้ำหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ 

(นายนรินทร์ บุญจาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

(จ่าสิบเอกวิวัฒน์ ยศไกร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 กรรมการ

(สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)

จพง.ป้องกันฯ

 กรรมการ

(นายปัญญาพัฒน์ กามเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคาทางหลวง ป.ร.4

ส่วนราชการ

อบต.นาหมอม

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

หมู่ที่ 2 บ้านโนนจาน (ขอบหนองดินเหนียว อบต.134-004) ต.นาหมอม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

ปริมาณงาน

ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือพิมพ์รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. สูงจริงไม่ต่ำกว่ากว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของงาน

อบต.นาหมอม

ประมาณราคาเมื่อ

20 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน
1	งานฉาบปูนอุดรอย(ปรับเกรด)	ตร.ม.	552.00	1.72	949.44
2	งานรั้วลวดเหล็กตีลวดทางคอนกรีต	ค.บ.ม.	28.75	485.64	13,962.15
3	งานฝังท่อทางปอร์ซเลนซีเมนต์	ตร.ม.	460.00	343.69	158,097.40
	- ผิวทางปอร์ซเลนซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	เมตร	45.00	144.42	6,498.90
	- รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	92.00	48.55	4,466.60
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	18.40	20.60	379.04
4	งานแบบเหล็ก (C 150*50*20*3.2 mm.)	ค.บ.ม.	23.00	127.11	2,923.53
5	งานเหล็กทางลูกรัง	ค.บ.ม.			187,277.06
	<b>รวมเป็นเงิน</b>				<b>187,277.06</b>
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				<b>187,277.06</b>
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง		1.3607		<b>67,550.83</b>
	<b>รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น</b>				<b>254,827.89</b>

ผู้ประมาณราคา



(นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนจาน (ซอยหนองดินเหนียว อบถ.134-004)

สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านโนนจาน ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ 100% ของราคาที่ตกลงจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนจาน (ซอยหนองดินเหนียว อบถ.134-004) ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม กำหนด

ครบตามจำนวนและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป



(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปได้ ในงานงวดสุดท้าย