

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาโท หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 247,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ พร.4
 - 6.2 แบบ พร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเดชา	ถ้ำหิน	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม	ประธานกรรมการ
7.2 นายสนิท	สายบัว	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายปัญญาพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านตาโท ม.7 (สายจากหมู่บ้านตาโท-หนองหิน) ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร วงเงิน ≤ 0.5 ล้านบาท				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท	181,937.25	1.3607	247,562.01	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท				- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ภาษี รวมในรูป Factor F
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			247,562.01	
สรุป	คิดเป็นเงินตามประมาณ			247,000.00	
	ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)				

พื้นที่ 460 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 536.96 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง) นายช่างสำรวจชำนาญงาน
 ผู้เสนอโครงการ (นายชัชวาล กองแก้ว) ผอ.กองช่าง
 เห็นชอบ (นายเดชา ถำหิน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 อนุมัติ (นายรินทร์ บุญขจร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประธานกรรมการ (นายเดชา ถำหิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ (นายสนธิ สายบัว) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 เลขานุการ/กรรมการ (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง) นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านตาโท ม.7 (สายจากหมู่บ้านตาโท-หนองหิน) ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ขนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 ประมาณราคาเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน
1	งานปรับเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมให้ได้ระดับ	ตร.ม.	552.00	1.70	938.40
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต				
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.75	481.83	13,852.61
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์				
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	460.00	344.72	158,571.20
	- รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	45.00	38.69	1,741.05
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	92.00	44.73	4,115.16
4	งานแบบเหล็ก	เมตร	18.40	20.60	379.04
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	23.00	101.73	2,339.79
	รวมเป็นเงิน				181,937.25

พื้นที่ 460.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 536.96 บาท/ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	181,937.25
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3607	= 65,624.76
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	247,562.01
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิเพียง	=	247,000.00

(ตัวอักษร) (-สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ผู้ประมาณราคา



(นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาโท ม.7 (สายจากหมู่บ้านตาโท -หนองหิน)

สถานที่ อบต.นาทม ต.นาทม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ 100% ของราคาที่ตกลงจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาโท ม.7 (สายจากหมู่บ้านตาโท -หนองหิน) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม กำหนด

ครบตามจำนวนและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและ
รายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย