

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 (ถนนซอยภายในหมู่บ้าน)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,000 บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 396.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 216,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชัชวาล	กองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน บ้านวังม่วง ม.4 (ถนนซอยภายในหมู่บ้าน) ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 396.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร วงเงิน ≤ 0.5 ล้านบาท				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท	159,059.51	1.3607	216,432.27	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท				- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					- ภาษี รวมในรูป Factor F
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			216,432.27	
สรุป	คิดเป็นเงินตามประมาณ			216,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)			


พื้นที่ 396 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 545.45 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา


 (นายบุญฤทธิ์ กงเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประธานกรรมการ
 (นายชัชวาล กงแก้ว)


ผู้เสนอโครงการ


 (นายชัชวาล กงแก้ว)
 ผอ.กองช่าง


ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการ
 (สืบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)
 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เห็นชอบ


 (นายเดชา ด้าหิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 กรรมการ/ เลขานุการ
 (นายบุญฤทธิ์ กงเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อนุมัติ


 (นายนรินทร์ บุญจอร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านวังม่วง ม.4 (ถนนซอยภายในหมู่บ้าน) ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 396.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 ประมาณราคาเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน
1	งานฉาบปูนอุดตอ (ปรับเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมให้ได้ระดับ)	ตร.ม.	495.00	1.70	841.50
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต				
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.75	481.83	11,925.29
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์				
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	396.00	346.78	137,324.88
	- รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	36.00	44.83	1,613.88
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	99.00	44.73	4,428.27
4	งานแบบเหล็ก	เมตร	19.80	20.60	407.88
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	24.75	101.73	2,517.81
	รวมเป็นเงิน				159,059.51

พื้นที่ 396.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 545.45 บาท/ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	159,059.51
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	57,372.76
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
รวมเป็นเงินค่างก่อสร้างทั้งสิ้น	=	216,432.27
คิดเป็นเงินค่างก่อสร้างสุทธิเพียง	=	216,000.00

(ตัวอักษร)

(-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ผู้ประมาณราคา



(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลนาห้อง
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 (ถนนซอยภายในหมู่บ้าน)

สถานที่ บ้านวังม่วง ม.4 ต.นาห้อง อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ 100% ของราคาที่ตกลงจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 (ถนนซอยภายในหมู่บ้าน) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 70 เมตร หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 29 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 396 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาห้อง กำหนด

ครบตามจำนวนและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและ
รายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญาพัฒน์ กี่เมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน**
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย