

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ถนนซอยภายในหมู่บ้าน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นเงิน 250,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	สืบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ประธานกรรมการ
7.2	นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดอุดม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน กรรมการ
7.3	นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป.ร.5

ส่วนราชการ อบต.นาหม่อม
 ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร
 มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. ลงลูกรังให้ล้นทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 เจ้าของงาน อบต.นาหม่อม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ถนนชอยภายในหมู่บ้าน ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	184,006.03	1.3607	250,377.00	*** เงื่อนไข
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,377.00	
สรุป	คิดตามงบประมาณเพียง			250,000.00	
	ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)				

พื้นที่ 460 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 543.48 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณ

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ตรวจ

(นายชัชวาล กองแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายเดชา ถำหิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายณรินทร์ บุญขจร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(สืบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)
 จพง.ป้องกันฯ

กรรมการ

(นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒอุดม)
 จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคาทางทาง ป ร 4

ส่วนราชการ อบต.นาหม่อม
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ถนนชอชยายในหมู่บ้าน ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92 เมตร
 หน้าที่รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร
 ผู้ของงาน อบต.นาหม่อม
 ลงสู่กรังให้ล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคามือ 16 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
1	งานถมป่าขุดตอ (ปรับเกรด)	ตร.ม.	552.00	1.73	954.96	
2	งานวัดตรวจใต้ผิวทางคอนกรีต	ลป.ม.	28.75	489.46	14,071.97	
3	งานผิวทางปรยัดแลนตีซีเมนต์ - ผิวทางปรยัดแลนตีซีเมนต์หนา 15 ซม. - รอยต่อตามขวาง (contraction joint) - รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	ตร.ม. เมตร เมตร	460.00 45.00 92.00	344.28 49.06 53.16	158,368.80 2,207.70 2,207.70	
4	งานแบบเหล็ก (C 150*50*20*3.2 mm.)	เมตร	18.40	20.60	379.04	
5	งานให้ล่ทางสูงกรัง	ลป.ม.	23.00	111.43	2,562.89	
6	งานท่อระบายน้ำ ศก 0.30 เมตร ยาว 1 เมตร	เมตร	7.00	464.71	3,252.97	
รวมเป็นเงิน					184,006.03	
ผลรวมค่างานต้นทางงานก่อสร้างทาง					=	184,006.03
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					=	66,370.97
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					=	250,377.00

ผู้ประมาณราคา

 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ถนนซอยภายในหมู่บ้าน

สถานที่ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ต.นาหอม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ 100% ของราคาที่ได้ตกลงจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ถนนซอยภายในหมู่บ้าน ต.นาหอม อ.ทุ่งศรีอุดม
จ.อุบลราชธานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
460 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหอม กำหนด

ครบตามจำนวนและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและ
รายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน**
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย