








ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาหอม หมู่ที่ 11
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 90,000 บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาด 6.00 นิ้ว เชื่อมระบบประปาเดิม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นเงิน 84,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายชัชวาล กองแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นางสนธิ สายบัว ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ
 - 7.3 นายบุญญพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาหอม หมู่ ๑๑		
รายละเอียดโครงการ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖.๐๐ นิ้ว เชื่อมระบบประปาเดิม (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.นาหอม)		
ประเภท	งานอาคาร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
ประมาณราคาคตามแบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น ✓
ประมาณราคา	วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔		
ประมาณการโดย	นายบุญญพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๑,๓๕๖.๑๑	๑.๓๐๗๔	๘๐,๒๑๖.๙๗	
๒	ค่าตรวจสอบ/ผลทดสอบปริมาณน้ำ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	๑,๒๐๐.๐๐		๑,๒๐๐.๐๐	
๔	ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมใน Factor F				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๔,๔๑๖.๙๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับลดตามงบประมาณเป็น)			๘๔,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / เมตร			

<p>ประมาณราคา  (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง) นายช่างสำรวจชำนาญงาน</p>	<p><u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>  (นายชัชวาล กองแก้ว) ผอ.กองช่าง</p>	<p>ประธานกรรมการ</p>
<p>ตรวจสอบ  (นายชัชวาล กองแก้ว) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาหอม</p>	<p> (นางสนิท สายบัว) นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน</p>	<p>กรรมการ</p>
<p>เห็นชอบ  (นายเดช ถ้ำหิน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p> (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง) นายช่างสำรวจชำนาญงาน</p>	<p>เลขานุการ/กรรมการ</p>
<p>อนุมัติ  (นายนรินทร์ บุญขจร) นายกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม</p>		

ใบเสนอราคา ป.ร.๔

แผ่นที่ ๑ / ๑

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาหอม หมู่ ๑๑ ตำบลนาหอม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาหอม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายละเอียดโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖.๐๐ นิ้ว เพื่อระบบประปาดื่ม (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ ผน.๒๕๖๓)
 ประมาณการโดย นายปัญญาพัฒน์ กนิเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุของ	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
หมวดงานขุดเจาะบ่อบาดาล											
๑	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖.๐๐ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำเพียงพอ ใช้ท่อ PVC. กลุ่มบ่อหน้า ชั้น ๓๓.๕ พร้อมพื้นฐาน คสล. ปากบ่อ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ (ตามแบบ ผน.๒๕๖๓)	๖๐.๐๐	เมตร	๓๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	ราคาท้องถิ่น
๒	ติดตั้งลูกลอยอัตโนมัติ	-	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-
๓	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด ๓ x ๒.๕ ตร.มม. หรือ เบอร์ ๑๖	๖.๐๐	ม้วน	๑,๓๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐.๐๐	-	๙๐.๐๐	๑๐,๕๙๐.๐๐	-
๔	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า ชนิดกลางแจ้ง	-	ตู้	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
๕	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิทช์กลอย	-	เมตร	๑๕.๐๐	-	-	๕.๐๐	-	-	-	-
หมวดงานฐานบ่อบาดาล											
๑	คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๒๐	คิว.ม.	๑,๘๘๒.๕๓	๓๗๘.๕๑	-	๔๘๘.๐๐	-	๔๘.๖๐	๔๒๗.๑๑	-
๒	ตะกรังไม้ ๐.๒๐x๐.๒๐	๑.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๒๘.๐๐	-	๕.๐๐	-	๕.๐๐	๓๓.๐๐	-
๓	เสาตั้งรับรูป ๕"x๕" สูง ๓.๕๐ เมตร	๕.๐๐	ต้น	๕๒๕.๐๐	๒,๖๒๕.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	-	๕๐๐.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	-
๔	งานไม้ค้ำยันไฟฟ้าพร้อมวางระบบ	-	รายการ	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
หมวดระบบประปาปากบ่อ/ระบบส่งน้ำ											
๑	หน้างานปากบ่อ ขนาด ๖.๐๐ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	-
๒	ยูนิเวน Dai. ๑๑/๒"	๑.๐๐	ตัว	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	-	-	-	-	๑๕๐.๐๐	-
๓	เขี้ยวเหล็กวักยอน ขนาด Dai. ๑๑/๒" นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐.๐๐	-
๔	บอลล์วาล์ว ขนาด Dai. ๑๑/๒" นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๘๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	-	-	-	-	๘๘๐.๐๐	-
๕	ข้องอ ๙๐°	๒.๐๐	ชุด	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	-	-	-	-	๔๐.๐๐	-
๖	น้ำเกลือ Dai. ๑๑/๒"	๑.๐๐	ตัว	๑๖๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	-	-	๑๖๐.๐๐	-
๗	ท่อ PVC ๒ นิ้ว (ทอมนต์) ชั้น ๑๓.๕	๒๐.๐๐	ท่อน	๒๖๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕,๒๐๐.๐๐	-
๘	ท่อ PVC ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๒.๐๐	ท่อน	๒,๐๕๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๑๐๐.๐๐	-
๙	ท่อ PE (HDPE) ๑๑/๒ นิ้ว (ใช้ซีเมนต์รีด)	๖๐.๐๐	เมตร	๖๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๖๐๐.๐๐	-
หมวดอุปกรณ์											
๑	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ summersible ขนาด ๑.๐๐ แรงม้า	๑.๐๐	เครื่อง	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๓,๐๐๐.๐๐	-
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง ๑				๑๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๖๖๕.๕๑					๖๙,๖๖๕.๕๑	

ลงชื่อ..... *Sakornchai P.*..... ผู้ประมาณการ

(นายปัญญาพัฒน์ กนิเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว เชื่อมระบบประปาเดิม

สถานที่ บ้านนาหม่อม ม.11 ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ 100% ของราคาที่ตกลงจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว เชื่อมระบบประปาเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม กำหนด งบประมาณ 84,000.-บาท (-แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ครบตามจำนวนและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย