

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ อบต.นาห่อม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000 บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) สูง 2.50 เมตร ยาว 14.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร พื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 80,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1	นางสนิท	สายบัว	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2	สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ	กรรมการ
7.3	นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์

รายละเอียดโครงการ โรงจอดรถจักรยานยนต์ สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม ตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย นายบุญญพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

วันที่ประมาณราคา วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๔,๒๔๘.๐๕	๑.๓๐๕๖	๘๓,๘๘๒.๒๕	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๓,๘๘๒.๒๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับลดตามงบประมาณเป็น)			๕๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(แปดหมื่นบาทถ้วน)			


ขนาดหรือพื้นที่งาน ๕๐.๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ๑,๖๐๐.๐๐ บาท / ตร.ม.

ผู้ประมาณการ



 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ตรวจ


 (นายชัชวาล กองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


 (นายเดชา ถ้ำหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ


 (นายรินทร์ บุญขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ


 (นางสนธิ สายบัว)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ


 (สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

กรรมการ


 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๒ / ๒

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์

รายละเอียดโครงการ

โครงการรถจักรยานยนต์ สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย

นายบุญญพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

วันที่ประมาณราคา

วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๓	งานโครงสร้างหลังคา	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	๔๓๒.๐๐	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๕,๑๘๔.๐๐	๕,๑๘๔.๐๐	
		ค่าแรงงานมุงหลังคา	๕๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐	
		งานทาสี								
		ค่าแรงทาสีกันสนิม	๓๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	
		ค่าแรงทาสีน้ำมัน	๓๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๘.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	
๔	สีกันสนิม	สีกันสนิม	๒.๐๐	การป้องกัน	๓๕๐.๐	๗๐๐.๐๐	-	-	๗๐๐.๐๐	
		สีน้ำมัน	๒.๐๐	การป้องกัน	๓๓๐.๐	๖๖๐.๐๐	-	-	๖๖๐.๐๐	
		งานอื่น								
๕	ค่าตัดเหล็กโค้ง ๒ ๑/๒"	ค่าตัดเหล็กโค้ง ๒ ๑/๒"	๔๕.๐๐	เมตร	-	-	๑๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
		ค่าติดตั้งกะสิโค้ง ๐.๓๐ เมตร	๗.๐๐	เมตร	-	-	๖๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
		แผ่น PLATE	๑๕.๐๐	กก.	๓๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	-	-	๕๒๕.๐๐	
	น็อต j bolt ขนาด Ø ๑๖ มม. (๕/๘")	น็อต j bolt ขนาด Ø ๑๖ มม. (๕/๘")	๓๒.๐๐	ตัว	๔๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	-	-	๑,๒๘๐.๐๐	
		(รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ)				๓,๑๖๕.๐๐			๑๕,๘๖๔.๐๐	๑๖,๐๒๙.๐๐
รวมหน้า ๑+๒								๖๔,๒๘๘.๐๕		

ลงชื่อ

Benjamin Puc

ผู้ประมาณการ

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์

รายละเอียดโครงการ

โครงการจัดทาสีภายในสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย

นายบุญญพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

วันที่ประมาณราคา

วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถอน/ดินขุด								
๑.๑	ดินถม	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๖,๕๗๐.๐๐	
๑.๒	ขุดดินหลุมฐานราก / คานคอดิน	๓.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒๙๗.๐๐	๒๙๗.๐๐	
๒	งานโครงสร้าง								
๒.๑	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๕.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๐๒.๘๐	๑๐,๕๑๔.๔๐	๓๐๖.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๑๒,๐๔๔.๔๐	
๒.๒	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๕๐	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑๙๙.๐๐	๙๔๙.๐๐	
๒.๓	ทรายหยาบ	๓.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๘๔๐.๑๑	-	-	๘๔๐.๑๑	
๒.๔	เหล็กเสริม DB ๑๒ มม.	๐.๐๘๖	ตัน	๑๘,๑๐๗.๖๘	๑,๖๑๓.๓๔	๓,๓๐๐.๐๐	๓๑๖.๘๐	๒,๐๕๐.๑๔	
๒.๕	เหล็กปลอก RB ๖ มม.	๐.๐๐๗	ตัน	๑๘,๓๑๔.๗๒	๑๒๘.๒๐	๔,๑๐๐.๐๐	๒๘.๗๐	๑๕๖.๙๐	
๒.๖	ไม้แบบ	๒.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒๖๖.๐๐	๕๐๖.๐๐		
๒.๗	เหล็กตะแกรงลวดเหล็ก ๐.๒๐ X ๐.๒๐ #Dir ๔ มม.	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
๓	งานโครงสร้างหลังคา								
๓.๒	เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ ขนาด ๑" X ๒" หนา ๒.๓ มม.	๑๑.๐๐	ท่อน	๓๖๙.๑๐	๔,๐๖๐.๑๐	-	-	๔,๐๖๐.๑๐	
๓.๓	ท่อนเหล็กกลมดำ ขนาด ๒" หนา ๒.๐ นิ้ว	๗.๐๐	ท่อน	๔๑๐.๐๐	๒,๘๗๐.๐๐	-	-	๒,๘๗๐.๐๐	
๓.๔	ท่อนเหล็กกลมดำ ขนาด ๒ ๑/๒" หนา ๒.๐ นิ้ว	๘.๐๐	ท่อน	๕๒๕.๖๐	๔,๒๐๔.๘๐	-	-	๔,๒๐๔.๘๐	
๓.๕	วัสดุผนังเหล็ก Metal sheet ขนาด ๐.๗๖x ๓.๐๐ เมตร	๒๑.๐๐	แผ่น	๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	-	-	๖,๓๐๐.๐๐	
๓.๖	ครอปข้างสังกะสี	๖.๐๐	เมตร	๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	
๓.๗	ฝ้าชายสังกะสีรูป	๒๑.๐๐	เมตร	๗๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	๒,๒๐๕.๐๐	
	(รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ) หน้าที่ ๑				๓๘,๕๗๖.๕๕		๖,๖๔๒.๕๐	๔๕,๒๑๙.๐๕	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ



(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ อบต.นาหม่อม

สถานที่ อบต.นาหม่อม ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ ๑๐๐% ของราคาที่ตกลงจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการโครงการโครงการ
ก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ อบต.นาหม่อม ขนาด สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
พื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของบริหารส่วนตำบลนาหม่อม กำหนด

ครบตามจำนวนและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย