

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหอม หมู่ 1
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดฐานกว้าง 3.60 x 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ขนาดความจุ 10.00 ลบม.
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 499,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.4,ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นางสนธิ	สายบัว	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2	จำสืบเอกวัฒนา	ยศไกร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน	กรรมการ
7.3	นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 รายละเอียดโครงการ ชุมชนตำบลกว้าง ๓.๖๐x๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๕๐ เมตร ขนาดความจุ ๑๐.๐๐ ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาหอม หมู่ ๑ ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม ประมาณราคา วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผู้ประมาณราคา นายบุญญพัฒน์ กาเมือง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานดินถม/ฐานราก									
๑.๑	งานวางป่าปรับแต่งพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	๑.๐๐	หลุม	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานขุดดินถมฐานราก/ถมดิน	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑,๘๘๑.๐๐	๑,๘๘๑.๐๐	บัญชีค่าแรง ข้อ ๓.๑
๑.๓	งานดินถม	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๙๔.๐๐	๒,๙๑๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๔,๓๙๕.๐๐	ราคาท้องถิ่น/บัญชีค่าแรง ข้อ ๓.๑
๑.๔	งานทรายรองพื้น	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๒.๐๐	๓๙๒.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๔๙๑.๐๐	ราคาพาณิชย์จังหวัด+ค่าขนส่งบัญชีค่าแรง ข้อ ๔
งานคอนกรีต									
๒.๑	งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๙.๐๐	๑,๖๕๙.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๘๘.๐๐	๒,๐๕๗.๐๐	ราคาท้องถิ่น/บัญชีค่าแรง ข้อ ๒.๑
๒.๒	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๒๔.๐๐	๑๐,๙๔๔.๐๐	๓๖๖.๐๐	๒,๖๑๖.๐๐	๑๓,๕๖๐.๐๐	ราคาท้องถิ่น/บัญชีค่าแรง ข้อ ๒.๒
งานไม้แบบ									
๓.๑	งานไม้แบบ	๑๑.๐๐	ลบ.พ.	๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	ราคาท้องถิ่น
๓.๒	ค่าแรงไม้แบบ	๓๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๔,๒๕๖.๐๐	๔,๒๕๖.๐๐	บัญชีค่าแรง ข้อ ๘.๑
๓.๓	ค้ำยัน+เครื่อรัดแบบ	๘.๐๐	ลบ.พ.	๓๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐	ราคาท้องถิ่น
๓.๔	ตะปู	๘.๐๐	กก.	๓๙.๐๐	๓๑๒.๐๐	-	-	๓๑๒.๐๐	ราคาพาณิชย์จังหวัด
งานเหล็กเสริม									
๔.๑	งานเหล็กเสริม RB ๑๒.๐๐ มม.	๐.๓๐	ตัน	๒๔,๙๘๒.๙๙	๗,๔๘๗.๙๐	๓,๓๐๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	๑๑,๘๖๗.๙๐	ราคาพาณิชย์จังหวัด/บัญชีค่าแรง ข้อ ๑๐.๒
๔.๒	งานเหล็กเสริม RB ๖.๐๐ มม.	๐.๐๕๕	ตัน	๒๖,๓๑๔.๒๖	๑,๔๒๐.๙๗	๔,๑๐๐.๐๐	๒๒๑.๔๐	๑,๖๔๒.๓๗	ราคาพาณิชย์จังหวัด/บัญชีค่าแรง ข้อ ๑๐.๑
๔.๓	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๑.๐๐	กก.	๓๖.๔๕	๔๐๐.๙๕	-	-	๔๐๐.๙๕	ราคาพาณิชย์จังหวัด
รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า ๑				๑๓๒,๓๖๖.๘๒		๑๑,๙๕๖.๔๐		๑๔๔,๓๒๓.๒๒	

ลงชื่อ 
 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 รายละเอียดโครงการ ขนาดพื้นที่ ๓.๖๐x๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๙๐ เมตร ขนาดความจุ ๑๐.๐๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาพร้อม หมู่ ๑ ตำบลนาพร้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาพร้อม ประมาณราคา วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ประมาณราคา นายบุญญพัฒน์ กาเมือง นายช่างสำรวจชำนาญงาน


ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานโครงสร้างเหล็ก									
๕.๑	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M ๓"	๘.๐๐	ยอน	๑,๗๕๖.๐๐	๑๓,๙๖๘.๐๐	-	-	๑๓,๙๖๘.๐๐	สี่บราคา
๕.๒	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M ๒ ๑/๒"	๕.๐๐	ยอน	๑,๕๐๗.๐๐	๖,๐๒๘.๐๐	-	-	๖,๐๒๘.๐๐	สี่บราคา
๕.๓	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M ๒"	๒๗.๐๐	ยอน	๘๓๓.๐๐	๒๒,๔๘๑.๐๐	-	-	๒๒,๔๘๑.๐๐	สี่บราคา
๕.๔	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M ๑ ๑/๔"	๓๒.๐๐	ยอน	๕๘๓.๐๐	๑๘,๖๕๖.๐๐	-	-	๑๘,๖๕๖.๐๐	สี่บราคา
๕.๕	เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๖ มม.	๓.๐๐	ยอน	๕๕๒.๐๐	๑,๖๕๖.๐๐	-	-	๑,๖๕๖.๐๐	สี่บราคา
๕.๖	ค่าแรงประกอบงานโครงสร้างเหล็ก	๑,๕๒๐.๐๐	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๑๗,๐๔๐.๐๐	๑๗,๐๔๐.๐๐	บัญชีค่าแรง ข้อ ๑๑.๒
ระบบท่อส่งน้ำ/จ่ายน้ำและอุปกรณ์									
๖.๑	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M ๓"	๕.๐๐	ยอน	๑,๗๕๖.๐๐	๖,๙๘๘.๐๐	-	-	๖,๙๘๘.๐๐	สี่บราคา
๖.๒	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M ๒"	๙.๐๐	ยอน	๘๓๓.๐๐	๗,๔๙๗.๐๐	-	-	๗,๔๙๗.๐๐	สี่บราคา
๖.๓	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ BS-M ๑"	๑.๐๐	ยอน	๕๕๓.๐๐	๕๕๓.๐๐	-	-	๕๕๓.๐๐	สี่บราคา
๖.๔	ข้องอ ๙๐ องศาสังกะสี Dai.๓"	๑.๐๐	ตัว	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	สี่บราคา
๖.๕	ข้องอ ๙๐ องศาสังกะสี Dai.๒"	๕.๐๐	ตัว	๑๔๕.๐๐	๗๒๕.๐๐	-	-	๗๒๕.๐๐	สี่บราคา
๖.๖	ข้องอ ๙๐ องศาสังกะสี Dai.๓"	๕.๐๐	ตัว	๑๑๑.๐๐	๕๕๕.๐๐	-	-	๕๕๕.๐๐	สี่บราคา
๖.๗	ประตุน้ำทองเหลือง dia ๓"	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๘๓.๐๐	๒,๕๘๓.๐๐	-	-	๒,๕๘๓.๐๐	สี่บราคา
๖.๘	ประตุน้ำทองเหลือง dia ๒"	๑.๐๐	ชุด	๙๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	-	-	๙๕๐.๐๐	สี่บราคา
๖.๙	หน้างานปากบ่อ ขนาด ๖.๐๐ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	สี่บราคา
๖.๑๐	ท่อ PVC ๖ นิ้ว (คลุมท่อ) ชั้น ๑๓.๕"	๒.๐๐	ยอน	๒,๑๙๐.๐๐	๔,๓๘๐.๐๐	-	-	๔,๓๘๐.๐๐	สี่บราคา
๖.๑๑	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (หน้า ๒)				๘๙,๕๙๕.๐๐		๑๗,๐๔๐.๐๐	๑๐๖,๕๓๕.๐๐	
ยอดรวมยกมา (หน้า ๑+๒)								๑๕๑,๗๑๘.๒๒	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้างระบบประปา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 รายละเอียดโครงการ ขนาดตามกว้าง ๓๖๗x๓๖๐ เมตร สูง ๑๑.๕๐ เมตร ขนาดความจุ ๑๐.๐๐ ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาพยอม หมู่ ๑ ตำบลนาพยอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาพยอม ประมาณราคา วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผู้ประมาณราคา นายชาญดำรงชำนาญการ

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ระบบท่อส่งน้ำ/จ่ายน้ำและอุปกรณ์ (ต่อ)									
๖.๑๑	ข้องอ ๔๕ เหล็กอาบสังกะสี Dai.๒"	๘.๐๐	ตัว	๑๓๖.๐๐	๑,๐๘๘.๐๐	-	-	๑,๐๘๘.๐๐	สี่ราคา
๖.๑๒	ตามทางเหล็กอาบสังกะสี Dai.๓"	๑.๐๐	ตัว	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	-	-	๓๘๐.๐๐	สี่ราคา
๖.๑๓	ตามทางเหล็กอาบสังกะสี Dai.๒"	๔.๐๐	ตัว	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	สี่ราคา
๖.๑๔	เหล็กรัดท่อ Dai.๓"	๖.๐๐	ชุด	๑๗.๐๐	๑๐๒.๐๐	-	-	๑๐๒.๐๐	สี่ราคา
๖.๑๕	เหล็กรัดท่อ Dai.๒"	๑๒.๐๐	ชุด	๑๕.๐๐	๑๘๐.๐๐	-	-	๑๘๐.๐๐	สี่ราคา
๖.๑๖	นิปเปิล เหล็ก dia ๒"	๒.๐๐	ตัว	๘๘.๐๐	๑๗๖.๐๐	-	-	๑๗๖.๐๐	สี่ราคา
๖.๑๗	ยิปซัมเหล็ก Dai.๓"	๑.๐๐	ตัว	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	-	-	๒๘๐.๐๐	สี่ราคา
๖.๑๘	ยูนิยามเหล็ก Dai.๒"	๑.๐๐	ตัว	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	-	-	๒๓๐.๐๐	สี่ราคา
๖.๑๙	เทพื้นกัลลิว	๑๒.๐๐	ม ^๒	๒๖.๐๐	๓๑๒.๐๐	-	-	๓๑๒.๐๐	สี่ราคา
งานระบบไฟฟ้า									
๗.๑	สายไฟฟ้า ชนิด THW-A ๑๗๑๖ SQ.MM. ๑๐๐ม. สีดำ	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๐.๓๐	๑,๐๓๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๓๐.๐๐	สี่ราคา/บัญชีค่าแรง ข้อ ๔.๒
๗.๒	การประสานระบบท่อ	๑.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	เหมา
๗.๓	สวิตช์ถูกยึดติดในเมต	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	สี่ราคา/ค่าแรงท้องถิ่น
๗.๔	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ถูกยึดติด	๒๐.๐๐	เมตร	๑๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	สี่ราคา/ค่าแรงท้องถิ่น
ยอดรวมยกมา(หน้า ๑๖+๑๗+๑๘)								๑๐,๒๕๘.๐๐	
ลงชื่อ				ผู้ประมาณการ					
 (นายชาญดำรงพัฒน์ กาเมือง) นายช่างสำรวจชำนาญงาน									

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่บ้าน
 รายละเอียดยติโครงการ ขนาดฐานกว้าง ๓.๖x๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๙๐ เมตร ขนาดความจุ ๑๐.๐๐ ลิ้น.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาหอม หมู่ ๑ ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม ประมาณราคา วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ประมาณราคา นายบุญญพัฒน์ กาเมือง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานระบบไฟฟ้า(ต่อ)									
๗.๕	อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบสแกนแยกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	สืบราคา/คำนวณทั้งตั้งถิ่น
๗.๖	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ sumasribe ขนาด ๑.๑/๒ HP	๑.๐๐	เครื่อง	๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๗,๘๐๐.๐๐	สืบราคา
๗.๘	ตู้ควบคุมชนิดกลางแจ้ง	๑.๐๐	ตู้	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	สืบราคา/คำนวณทั้งตั้งถิ่น
๗.๙	ท่อ PE (HDPE) ๑.๑/๒ นิ้ว ความหนา PN ๑๐	๑๐๐.๐๐	เมตร	๔๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	สืบราคา
๗.๑	สายไฟ IEC ๕๓ VCT ๓x๑.๕ SQ.MM ๕๐M	๑.๐๐	ม้วน	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๗๐๐.๐๐	สืบราคา
๗.๑๑	งานติดตั้งไฟฟ้าพร้อมวางระบบ (๑๕ แอมป์)	๑.๐๐	รายการ	-	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	สืบราคา/คำนวณทั้งตั้งถิ่น
งานฉาบปูน									
๘.๑	งานฉาบเรียบธรรมดา	๔.๐๐	ตร.ม.	๕๒.๐๐	๒๐๘.๐๐	๘๒.๐๐	๓๒๘.๐๐	๕๙๐.๐๐	วัดตามวงรวม ข้อ ๘.๒/บัญชีค่าแรง ข้อ ๒.๓.๑.๒
งานทาสี									
๙.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๔.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑๔๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑๓๖.๐๐	๒๗๖.๐๐	วัดตามวงรวม ข้อ ๑๓.๑/บัญชีค่าแรง ข้อ ๒.๘.๑
๙.๒	ทาสีน้ำมัน	๗๕.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๓,๓๗๕.๐๐	๓๘.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	๖,๒๒๕.๐๐	วัดตามวงรวม ข้อ ๑๓.๓/บัญชีค่าแรง ข้อ ๒.๘.๒
งานอื่น ๆ									
๑๐.๑	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๕๐ X ๕๐ X ๒.๓ ม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๑๐.๐๐	ท่อน	๘๖๓.๐๐	๘,๖๓๐.๐๐	-	-	๘,๖๓๐.๐๐	สืบราคา
๑๐.๒	ถังฟเบอร์กลาสทรงแอมป์ลิ ขนาด ๒,๕๐๐ ลิ้น.	๔.๐๐	ใบ	๑๒,๘๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคา
๑๐.๓	น็อตหัวกลม Dai. ๑/๒"x๓"	๑๔๔.๐๐	ตัว	๑๕.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	-	-	๒,๑๖๐.๐๐	สืบราคา
๑๐.๔	สกรูยึดท่อและเสา ๓/๔"	๒๐.๐๐	อัน	๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	สืบราคา
๑๐.๕	บันไดเหล็ก	๑.๐๐	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	สืบราคา/คำนวณทั้งตั้งถิ่น
๑๐.๖	ป้ายชื่อ	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	สืบราคา/คำนวณทั้งตั้งถิ่น
รวมค่าวัสดุ หน้า ๔				๑๐,๒๗,๘๘๓.๐๐	๑๐,๒๗,๘๘๓.๐๐	๖,๕๑๔.๐๐	๖,๕๑๔.๐๐	๑๐๙,๓๙๗.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงรวม (หน้า๑+๒+๓+๔+๕)				๑๐,๒๗,๘๘๓.๐๐	๑๐,๒๗,๘๘๓.๐๐	๖,๕๑๔.๐๐	๖,๕๑๔.๐๐	๑๐๙,๓๙๗.๐๐	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ



(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน


รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่บ้าน

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่บ้าน
 รายละเอียดโครงการ ขนาดฐานกว้าง ๓.๖x๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๕๐ เมตร ขนาดความจุ ๑๐.๐๐ ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาท่อม หมู่ ๑ ตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายการสำรวจเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม ประมาณราคา วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ประมาณ นายบุญพัฒน์ กาเมือง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑๐	งานอื่นๆ (ต่อ)								
๑๐.๗	ท่อ PVC ขนาด ๓" ปLOYงาน (ชั้น ๑๓.๕) (ท่อเมน)	๕๐.๐๐	ฟุต	๖๖๕.๐๐	๕๙,๘๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๖,๓๕๐.๐๐	๖๖,๒๐๐.๐๐	สีบราคา/บัญชีค่าแรง บ่อ ๓.๘
๑๐.๘	ประตุน้ำทองเหลือง dia ๒"	๑.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	สีบราคา/บัญชีค่าแรง บ่อ ๓.๑๒
๑๐.๙	อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ ข้อต่อ, ข้อโค้ง, สวมทางแยก และอุปกรณ์อื่น	๑.๐๐	รายการ	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	เมฆา
๑๐.๑๐	ศิลาปูพื้น/ถมกลบ (ท่อเมนที่ส่งน้ำ)	๓๖๐.๐๐	เมตร	-	-	๑๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	ค่าแรงท้องถิ่น
๑๐.๑๑	เบ้ากรวยซึมเมอส (เบ้ายักษ์)	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๘.๘๐	๑,๘๘๐.๐๐	-	-	๑,๘๘๐.๐๐	สีบราคา
๑๑	งานฐานราก								
๑๑.๑	เสาเข็ม สลล. ขนาด [] ๐.๑๕ x ๐.๑๕ x ๖.๐๐ m.		ต้น	๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	-	
	หรือทากเทียบขนาดขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ x ๖.๐๐ m.								
	รวมค่าวัสดุ หน้า ๓				๖๕,๖๘๐.๐๐		๑๐,๗๕๐.๐๐	๗๕,๔๓๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงรวม (หน้า ๑+๒+๓+๔+๕)							๘๖,๑๘๐.๐๐	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
 (นายบุญพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาห่อม หมู่ 1

สถานที่ บ้านนาห่อม หมู่ 1 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการโครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาห่อม หมู่ 1 งบประมาณ 499,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ / กาเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย