

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำตาดคอนกรีต (คลองระบายน้ำ) บ้านนาหอม หมู่ที่ 11
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ความลึก 1.00 เมตร กั้นคลอง กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 152.0 เมตร
  - ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ความลึก 1.00 เมตร กั้นคลอง กว้างเฉลี่ย 1.75 เมตร ยาว 6.00 เมตร ระยะคลองยาวรวม 158.00 เมตร
  - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 200,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.4,ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 

7.1	นางสนธิ	สายบัว	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2	จำสืบเอกวัฒนา	ยศไกร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3	นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำตาดคอนกรีต (คลองระบายน้ำ) บ้านนาหอม หมู่ ๑๑		
รายละเอียดโครงการ	(ช่วงที่ ๑) กว้าง ๒.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร กั้นคลอง กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร		
	(ช่วงที่ ๒) กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร กั้นคลอง กว้างเฉลี่ย ๑.๗๕ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ระยะคลองยาวรวม ๑๕๘.๐๐ เมตร		
ประเภท	งานชลประทาน		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาหอม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี		
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.๕	จำนวน	๑ แผ่น
ประมาณราคา	วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕		
ประมาณการโดย	นายบุญญพัฒน์ กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๑๔๘,๐๕๗.๗๕	๑.๓๓๗๕	๑๙๘,๐๒๗.๒๔	อัตราเงินกู้ ๖ %
๒	ป้ายโครงการ			๓,๐๐๐.๐๐	ภาษีมูลค่า ๗ % เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๐๑,๐๒๗.๒๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับลดตามงบประมาณเป็น)			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร			(สองแสนบาทถ้วน)	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

(นางสนธิ สายบัว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....

(จำสืบเอกวัฒนา ยศไกร)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

กรรมการ/เลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้าง

แผ่นที่ ๑ /

๑

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตาดคอนกรีต (คลองระบายน้ำ) บ้านนาหอม หมู่ ๑๑

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการ

(ช่วงที่ ๑) กว้าง ๒.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร กั้นคลอง กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร

ประมาณการโดย

นายบุญญพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะคลองยาวรวม ๑๕๕.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	- ขนาดปากทาง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร								ความหนา คสล. ๐.๐๗ เมตร
	- ขนวดปกรวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร								
๑.๑	งานถมดิน	๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๓๖	๓๙๖.๐๐	๓๙๖.๐๐	งานก่อสร้างชลประทาน ข้อ ๑
๑.๒	งาน คอนกรีต ๑:๒:๔	๕๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๗๕	๘๖,๗๕๙.๗๕	๓๐๖.๐๐	๑๖,๒๑๘.๐๐	๑๐๓,๑๗๗.๗๕	คำนวณปริมาณวัสดุท้องถิ่น/ค่าแรง ข้อ ๗
๑.๓	งานไม้แบบ	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๔,๖๕๕.๐๐	๑๕,๑๕๕.๐๐	บัญชีค่าแรง ข้อ ๘.๑ / สิบราคา
๑.๔	แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ ขนาด ๐.๓๕x๒.๒๐x๐.๑๕ เมตร	๒๗.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	๘,๗๗๕.๐๐	ราคาท้องถิ่น/สิบราคา
๑.๕	งานชุดลอกด้วยรถชุด (งานเปิดทางน้ำ)	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓๐.๖๑	๑๓,๗๗๔.๕๐	๑๓,๗๗๔.๕๐	งานก่อสร้างชลประทาน ข้อ ๗
๑.๖	งานชุดลิ้นปรับปรุงทางน้ำเดิม/ปรับแต่งแนวตาดคอนกรีต	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๙.๓๗	๖,๗๗๙.๕๐	๖,๗๗๙.๕๐	งานก่อสร้างชลประทาน ข้อ ๕
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง					๑๐๕,๕๕๙.๗๕		๕๗,๔๙๘.๐๐	๑๖๓,๐๕๗.๗๕	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

( นางสนิhta สายบัว )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( จำสืบเอกวัฒนา ยศไกร )

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

( นายบุญญพัฒน์ กาเมือง )

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห้อง  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำตาดคอนกรีต (คลองระบายน้ำ) บ้านนาห้อง หมู่ 11

สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านนาห้อง ต.นาห้อง อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างรางระบายน้ำตาดคอนกรีต (คลองระบายน้ำ) บ้านนาห้อง หมู่ 11 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาห้องกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

  
(นายบุญญพัฒน์ กภเมือง)  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย