

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - งานวางท่อระบบประปาไม่น้อยกว่า 1,030 เมตร
  - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566 เป็นเงิน 193,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ ปร.4
  - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1	นางสาวพัฒน์นรี	ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2	นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดอุดม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3	นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ


## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม


<input type="checkbox"/>	ประเภท	: ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ 11			
<input type="checkbox"/>	ปริมาณงาน	: งานวางท่อระบบประปาไม่น้อยกว่า 1,030 เมตร			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของงาน	: องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	: บ้านนาทม หมู่ที่ 11 ตำบลนาทม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร. 4	จำนวน	1	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565			
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานงานอาคาร	147,903.00	1.3074	193,368.38	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			193,368.38	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน		193,000.00	

ประมาณราคา   
 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ประธานกรรมการ  
 (นางสาวพัฒนันรี ผลาเลิศ)  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  
 กรรมการ  
 (นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒอุดม)  
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  
 กรรมการ  
 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง ปร.4

ประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหอม หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน : งานวางท่อระบบประปาไม่น้อยกว่า 1,030 เมตร

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย : นายปฏิญพัฒน์ กาเมือง 18 มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบบประปาไม่น้อยกว่า 1,030 เมตร								
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ( 13.5 ) ปลายเรียบ	258.00	ท่อ	351.00	90,558.00	-	-	90,558.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2"	3.00	ท่อ	50.00	150.00	-	-	150.00	
	- ฝาปิด ขนาด 1/2"	30.00	อัน	5.00	150.00	-	-	150.00	
	- ฝาปิด ขนาด 2"	4.00	อัน	37.00	148.00	-	-	148.00	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด 2"	257.00	อัน	33.00	8,481.00	-	-	8,481.00	
	- ตามทาง PVC ขนาด 2" ลด 1/2"	30.00	อัน	77.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
	- ตามทาง PVC ขนาด 2"	6.00	อัน	69.00	414.00	-	-	414.00	
	- กาวติด PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กรัม	5.00	กระป๋อง	280.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- ข้อต่อ PVC 90 องศา ขนาด 2"	1.00	อัน	47.00	47.00	-	-	47.00	
	- ค่าแรงวางท่อประปา	1,030.00	เมตร	-	-	40	41,200	41,200.00	
	- ค่าแรงร้อยคอนกรีต	0.09	ลบ.ม.	-	-	500	45	45.00	
	- ภาษีโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน รายการ 1</b>				<b>106,658.00</b>		<b>41,245.00</b>	<b>147,903.00</b>	

ประมาณราคา



(นางปฏิญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

(นางสาวพัฒนีย์ ผลาเลิศ)

(นางสาวเดือนเพ็ญ พุชชอุดม)

(นายปฏิญพัฒน์ กาเมือง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาท่อม หมู่ที่ 11

สถานที่ บ้านนาท่อม หมู่ที่ 11 ต.นาท่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาท่อม หมู่ที่ 11 งานวางท่อระบบประปาไม่น้อยกว่า 1,030 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม กำหนด งบประมาณ 193,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

  
(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย