

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค่านกปลา หมู่ที่ 5 สายกลางบ้าน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 เป็นเงิน 199,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จำสับเอกวัฒนา	ยศไกร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
7.2 สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำดื่มกแป้า หมู่ที่ 5 สายกลางหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร ทน 0.15 เมตร


ช่วงที่ 2 ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร พร้อมงานลงสู่กรังให้ต่ำกว่ารางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
ประมาณราคาเมื่อ 24 มกราคม 2566


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานฉาบปูน (ปรับเกรดเบ้า)	ตารางเมตร	144.00	1.79	257.76	1.3624	2.43	257.76
2	งานรื้อผิวทางลาดยาง	ตารางเมตร	230.00	11.85	2,725.50	1.3624	16.14	2,725.50
3	งานวัสดุรองผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองให้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	17.50	395.07	6,913.72	1.3624	538.24	6,913.72
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตารางเมตร	350.00	367.58	128,653.00	1.3624	500.79	128,653.00
	4.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	35.00	29.00	1,015.00	1.3624	39.50	1,015.00
	4.3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	70.00	19.29	1,350.30	1.3624	26.28	1,350.30
5	งานโหลทางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	17.50	132.13	2,312.27	1.3624	180.01	2,312.27
6	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
รวมราคาก่อสร้าง								146,227.55
								146,227.55
								199,220.41
								199,220.41
								199,000.00

1.3624

ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง
ประมาณราคา 

นายกฤษิต บัญพอ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


คณะกรรมการ

เจ้าสิบเอกวัฒนาศาสตร์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ 5 สายกลางหมู่บ้าน

สถานที่ บ้านค่านกเปล้า ม. 5 ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ 5 สายกลางบ้าน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม กำหนด งบประมาณ 199,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายณัฐวุฒิ บุญพอ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย