

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำข้ามถนนและลำห้วยร่องหิน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - งานขุดตอทางป่า, งานท่อระบายน้ำ, งานค่อนกรีต+เหล็กเสริม, งานผนัง, งานอื่นๆ
  - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 250,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ ปร.4
  - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


7.1	นางวราพร	พะสียา	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
7.2	นางสาวพิมพ์ฤทัย	สารินทร์	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3	นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ


แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ปร.5


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : วางท่อระบายน้ำข้ามถนนและลำห้วยร่องหิน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม  
 รายละเอียดโครงการ : ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองหิน ม.9 ตำบลนาทม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 ผู้ประมาณราคา : นายณัฐวุฒิ บุญพอ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	183,581.67	1.3624	250,111.66	
	<b>เงื่อนไขค่า FACTOR F</b>				
	- เงินประกันผลงานล่วงหน้า 0 %				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			250,111.66	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			250,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			


ผู้ประมาณการ  (นายณัฐวุฒิ บุญพอ)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


เสนอโครงการ  (นายชัชวาล กองแก้ว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  (นายเดชา ถ้ำหิน)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ  (นายนรินทร์ บุญขจร)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  (นางวราพร พะสียา)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ  (นางสาวพิมพ์ฤทัย สารินทร์)  
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการ/เลขานุการ  (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : วางท่อระบายน้ำข้ามถนนและลำห้วยร้องหิน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม  
 รายละเอียดโครงการ : ตามแบบแปลนของศกการรับทราบส่วนประกอบ กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองหิน ม.9 ตำบลนาทม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 ผู้ประมาณราคา : นายรัฐชาติ บุญพ้อ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง		
1	งานขุดตอถางป่า	2.00	ตัน	-	-	300.00	600.00	600.00	
	- ตัดเชื้อถอนต้นไม้ม					22.41	3,137.40	3,137.40	
	- งานคืนซุด	140.00	ลบ.ม.						
2	ท่อระบายน้ำ	28.00	พอน	1,565.00	43,820.00	421.00	11,788.00	55,608.00	
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 2 ยาว 1.00 ม. ศก. 0.80 ม.					510.00	2,550.00	14,580.00	
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 2 ยาว 1.00 ม. ศก. 1.00 ม.	5.00	พอน	2,406.00	12,030.00	345.00	7,590.00	26,488.00	
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 2 ยาว 1.00 ม.ศก. 0.60 ม.	22.00	พอน	859.00	18,898.00	291.00	16,005.00	16,005.00	
	- ค่าขนท่อขึ้น - ลง	55.00	เมตร	-	-				
3	งานตอถางไม้ + เหล็กเสริม	4.000	ลบ.ม.	1,548.00	6,192.00	436.00	1,744.00	7,936.00	
	- คอนกรีต 1:3:5					436.00	5,027.08	24,512.78	
	- คอนกรีต 1:2:4	11.53	ลบ.ม.	1,690.00	19,485.70				
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.135	ตัน	24,840.00	3,353.40			3,353.40	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.045	ตัน	23,973.00	1,078.79			1,078.79	
	- งานไม้แบบ	1.00	งาน	500.00	500.00			500.00	
4	งานฝัง	4.00	กก.	36.00	144.00			144.00	
	- ฝังท่ออิฐ	7.20	ตร.ม.	120.00	864.00	65.00	468.00	1,332.00	
	- ฉาบฝัง	14.40	ตร.ม.	35.00	504.00	82.00	1,180.80	1,684.80	
5	งานอื่นๆ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	- ลงลูกเหล็กเสริมท่อ/ตีถนน	170.00	ลบ.ม.	105.00	17,850.00	33.95	5,771.50	23,621.50	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง 1-5					127,719.89		55,861.78	183,581.67	

.....ประมาณราคา  
 ( นายรัฐชาติ บุญพ้อ )  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ วางท่อระบายน้ำข้ามถนนและลำห้วยร่องหิน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9

สถานที่ บ้านหนองหิน ม.9 ต.นาท่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนและลำห้วยร่องหิน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 งบประมาณ 250,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป



(นายณัฐวุฒิ บุญพอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปได้ ในงานงวดสุดท้าย