

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาหอม หมู่ที่ 1
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - สายที่ 1 หลังวัดป่านาหอมถึงแยกโนนคำ ผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร
 - สายที่ 2 บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปบัวเจริญ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 490,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง








7.1 นางวราพร	พะสียา	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
7.2 สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

รายละเอียดประมาณราคา ปร.5

ส่วนราชการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
 ประเภทงาน : ปรับปรุงถนนลูกรัง
 สายที่ 1 หลังวัดป่านาทมถึงแยกโนนคำ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร
 สายที่ 2 บ้านนาทม ม.1 จากถนนคอนกรีตไปบัวเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร
 สถานที่ดำเนินงาน : บ้านนาทม หมู่ที่ 1 ต.นาทม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลน : อบต.นาทม
 งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายสะสมประจำปี พ.ศ. 2565
 ประมาณราคาเมื่อ : 23 มีนาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนน	358,028.78	1.3607	487,169.76	*ค่า Factor F งานทาง คิดจากค่า เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
สรุป	รวมราคา			490,169.76	
	คิดเป็นราคาเพียง			490,000.00	
(- สีแสดเก้าหมื่นบาทถ้วน -)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<p>ประมาณราคา  (นายบุญฤทธิ์พัฒนา กามเมือง) นายช่างสำรวจชำนาญงาน</p>	<p>(ลงชื่อ)  (นางวราพร พะเสียา) หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>ประธานกรรมการ</p>
<p>ตรวจ  (นายชัชวาล กองแก้ว) ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>(ลงชื่อ)  (สิบเอกยุทธิภูมิ แก่นลา) จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน</p>	<p>กรรมการ</p>
<p>เห็นชอบ  (นายเดชา ถ้ำหิน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>(ลงชื่อ)  (นายบุญฤทธิ์พัฒนา กามเมือง) นายช่างสำรวจชำนาญงาน</p>	<p>เลขานุการ/ กรรมการ</p>
<p>อนุมัติ  (นายนรินทร์ บุญขจร) นายกององค์การบริหารส่วนตำบล</p>		

รายละเอียดใบแจ้งหนี้ราคา ปร.4

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง

ปริมาณงาน สายที่ 1 หลังก่อสร้างทางพร้อมฝังแยกโบนค่า ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร สายที่ 2 บ้านนาหอม ม.1 จากถนนคอนกรีตไปบัวเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 ต.นาหอม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

ประมาณการโดย นายบุญญพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

วันที่ประมาณการ 23 มีนาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายที่ 1 หลังก่อสร้างทางพร้อมฝังแยกโบนค่า ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร								
	งานถมป่าขุดตอ	ตร.ม.	12,000.00	-	-	1.73	20,760.00	20,760.00	✓
	งานดินขยอยผิวทาง (ขุดดินข้างทาง)	ลบ.ม.	3,120.00	-	-	21.77 ✓	67,922.40	67,922.40	✓
	งานลูกรัง	ลบ.ม.	1,060.00	133.71	141,733	-	-	141,732.60	✓
	งานท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 เมตร	เมตร	14.00	954.00	13,356	-	-	13,356.00	✓
	รวมวัสดุ+ค่าแรง สายที่ 1				155,089		88,682.40	243,771.00	✓
	สายที่ 2 จากถนนคอนกรีตไปบัวเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร								
	งาน (ปรับเกรด)	ตร.ม.	8,500.00	-	-	1.73	14,705.00	14,705.00	✓
	งานลูกรัง (ระยะทาง 4.00x920 เมตร)	ลบ.ม.	718.00	133.71	96,004	-	-	96,003.78	✓
	งานท่อ คสล. Ø 0.40 x 1.00 เมตร	เมตร	7.00	507.00	3,549	-	-	3,549.00	✓
	รวมวัสดุ+ค่าแรง สายที่ 2				99,553		14,705.00	114,257.78	✓
	รวมวัสดุ+ค่าแรง สายที่ 1+2				254,641		103,387.40	358,028.78	✓

หมายเหตุ - ราคาน้ำมันโชนาเฉลี่ย 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคา

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านนาหม่อม ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายที่ 1 หลังวัดป่านาหม่อมถึงแยกโนนคำ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร สายที่ 2 บ้านนาหม่อม ม.1 จากถนนคอนกรีตไปบัวเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย