

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ถนนซอยที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - ถนนซอยที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นเงิน 399,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นางวราพร	พะสียา	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดมอุดม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน ขอบที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานลงเสาเข็มข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานลงเสาเข็มข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 712.00 ตารางเมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

ประมาณราคาเมื่อ 6 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานถากป่าขุดคอ (ปรับเกรด)	ตารางเมตร	890.00	1.77	1,575.30	1.3607	2.40	1,575.30
2	งานวัสดุรองผิวทางคอนกรีต - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	35.60	400.75	14,266.70	1.3607	545.30	14,266.70
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตารางเมตร	712.00	359.57	256,013.84	1.3607	489.26	256,013.84
	3.2 รอยต่อตามขวาง (RB 19 contraction joint)	เมตร	36.00	81.28	2,926.08	1.3607	110.59	2,926.08
	3.3 รอยต่อตามยาว (DB Longitudinal joint)	เมตร	178.00	61.17	10,888.26	1.3607	83.23	10,888.26
	3.4 รอยต่อตามขวาง (RB 15 contraction joint)	เมตร	32.00	56.08	1,794.56	1.3607	76.30	1,794.56
4	งานไหลทางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	32.00	130.72	4,183.04	1.3607	177.87	4,183.04
				รวมราคากลาง				291,647.78

ผลรวมค่างานต้นงานก่อสร้างทาง

291,647.78

ผลรวมค่างานต้นงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

396,845.13

-
-
3,000.00
399,845.13
399,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ป้ายโครงการ

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้ง


คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง

ประมาณราคา 

(นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

นางวราพร พงษ์สุยา

หัวหน้าสำนักปลัด



กรรมการ

นางสาวเดือนเพ็ญ พงษ์อุดม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน



กรรมการ/เลขานุการ

นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9

สถานที่ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 งบประมาณ 399,000 บาท ถนนซอยที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนซอยที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย