

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ 5 (บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ 5-บ้านบัวเจริญ)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 191,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

6.1 นายชัชวาล	กองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ
6.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เลขานุการ/กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคันทกเปล้า ม.5 (บ้านคันทกเปล้า ม.5-บ้านบัวเจริญ) ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร วงเงิน ≤ 0.5 ล้านบาท				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท	140,534.31	1.3624	191,463.94	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท				- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					- ภาษี รวมในรูป Factor F
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			191,463.94	
สรุป	คิดเป็นเงินตามประมาณ			191,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)			

พื้นที่ 360 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 530.56 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา

(นายบุญญพัฒน์ กามเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายเดชา ถำหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายรินทร์ บุญขจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายชัชวาล กองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ส.อ.ยุทธภูมิ แก่นลา)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เลขานุการ/กรรมการ

(นายบุญญพัฒน์ กามเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ บ้านคำนกเปล้า ม.5 (บ้านคำนกเปล้า ม.5-บ้านบัวเจริญ) ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 ประมาณราคาเมื่อ 17 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน
1	งานปรับเกลียปรับระดับ	ตร.ม.	432.00	1.62	699.84
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต				
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.50	455.06	10,238.85
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์				
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	360.00	336.11	120,999.60
	- รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	30.00	49.38	1,481.40
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	72.00	39.64	2,854.08
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion joint)	เมตร	5.00	49.38	246.90
4	งานแบบเหล็ก (C 150*50*20*3.2 mm.)	เมตร	14.40	126.00	1,814.40
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	18.00	122.18	2,199.24
	รวมเป็นเงิน				140,534.31

พื้นที่ 360.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 530.56 บาท/ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 140,534.31

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

= 50,929.63

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น


= 191,463.94

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิเพียง

= 191,000.00

(ตัวอักษร) _____ (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ผู้ประมาณราคา


 (นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านค่านกเปล้า ม.๕ ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ ๑๐๐% ของราคาที่ตกลงจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค่านกเปล้า ม.๕ (บ้านค่านกเปล้า ม.๕-บ้านบัวเจริญ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนของบริหารส่วนตำบลนาห่อม กำหนด

ครบตามจำนวนและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการกำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย